

Số: /SNN-TL
Về việc chủ trương đầu tư sửa chữa,
nâng cấp tuyến đê cát Gio Linh đoạn
qua xã Gio Mỹ

Quảng Trị, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Công văn số 110/UBND-TN ngày 12/01/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngày 21/01/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA), UBND huyện Gio Linh và UBND xã Gio Mỹ tổ chức kiểm tra thực địa và xem xét chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đê cát Gio Linh đoạn qua xã Gio Mỹ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và nội dung thống nhất tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh như sau:

1. Khái quát về dự án

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 18/6/2019. Nội dung dự án gồm 03 hợp phần: HP2 - Phục hồi và phát triển rừng ven biển; HP3 - Tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển; HP4 - Quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Địa điểm thực hiện tại 04 huyện ven biển (Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng) và huyện đảo Cồn Cỏ. Thời gian thực hiện từ năm (2019-2023).

2. Hiện trạng tuyến đê cát Gio Linh

- Tuyến đê cát Gio Linh (đê chính) có tổng chiều dài 7,6km đi qua các xã Gio Mỹ và Gio Hải, tuyến đê đã được đầu tư nâng cấp từ năm (2015-2017) với giải pháp thân đê đắp bằng cát, mặt đê gia cố bằng đất cấp phối đồi dày 40cm, rộng 7,0m. Tuyến đê có nhiệm vụ ngăn cát bay, cát lấp, tách cát, phân thủy; phục vụ giao thông sản xuất, dân sinh, ứng cứu trong mùa mưa lũ tại địa phương.

- Trên cơ sở báo cáo của địa phương và kiểm tra thực địa tại đoạn qua xã Gio Mỹ hiện trạng tuyến đê sau các đợt mưa lũ lịch sử trong năm 2020 đã bị sụt lún, hư hỏng mặt đê nhiều vị trí, mái đê bị sạt trượt tại một số điểm.

3. Về sự cần thiết sửa chữa, tu bổ tuyến đê cát Gio Linh đoạn qua xã Gio Mỹ

Trên cơ sở hiện trạng hư hỏng do tác động của mưa lũ dọc tuyến, việc đầu tư sửa chữa, tu bổ tuyến đê cát Gio Linh đoạn qua xã Gio Mỹ là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất, dân sinh, phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, tuyến đê cũng là một trong những hạng mục công trình phụ trợ khác phục vụ quản lý, bảo vệ rừng thuộc Tiểu hợp phần 2.2 – Các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển dự án đã phê duyệt.

4. Kiến nghị, đề xuất

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xét thấy chủ trương đầu tư sửa chữa, tu bổ tuyến đê cát Gio Linh đoạn qua xã Gio Mỹ là cần thiết. Tuy nhiên, dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị có địa bàn thực hiện tại 04 huyện ven biển và huyện đảo Côn Cỏ, theo đề xuất của Ban QLDA thì Tiểu hợp phần 2.2 – Các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển sẽ tập trung thực hiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đê cát tại xã Gio Mỹ, các hạng mục công trình phụ trợ khác (bảng nội quy, trạm bảo vệ rừng, nâng cấp hệ thống thủy lợi,.....) sẽ chưa xem xét đầu tư.

Đề có cơ sở xem xét tính ưu tiên và cấp thiết trong lựa chọn hạng mục công trình phụ trợ để thực hiện đầu tư đảm bảo phù hợp với các tiêu chí, mục tiêu của dự án, các đơn vị thống nhất đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị cần rà soát, tổng hợp, đánh giá cụ thể tại các địa bàn trong vùng dự án cũng như kiểm tra hiện trạng các công trình phụ trợ khác (đặc biệt là các tuyến đê cát trên địa bàn các huyện sau các đợt mưa lũ trong năm 2020) và nhu cầu đề xuất của các địa phương để có sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Ban QLDA triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các P.Giám đốc Sở;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA ĐTXDCCTNN&PTTN;
- UBND huyện Gio Linh;
- Chi cục Thủy lợi;
- UBND xã Gio Mỹ;
- Lưu: VT, KH-TC, QLXDCT.

GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hòa